

27 février 2018

M. le Maire de BITSCHWILLER-LES-THANN

à

Entreprises TP candidates

CONSULTATION - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES

Objet : Réfection du chemin du cimetière

Monsieur,

Veillez nous indiquer, par retour de courrier, **votre meilleure offre de prix** pour les travaux suivants :

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNIT. H.T.
REFECTION DU CHEMIN DU CIMETIERE			
Préparation, transfert, DICT,....	Fft	1,00	
Scarification de la plate-forme avec apport ou évacuation des déblais si nécessaire pour donner les pentes voulues	M2	490,00	
Purge comprenant les déblais, remblais et pose d'un géotextile	M3	50	
Fourniture et pose de tout-venant 0/60	M3	50	
Fourniture et mise en place de GNT 0/20 sur 0,05m d'épaisseur sous enrobés	M2	490,00	
Fourniture et pose d'enrobés 0/10 BBSG dosés à 150kg/m2 (7 cm) – exécution mécanique.	M2	490,00	
Fourniture et pose d'enrobés d'un pavé béton 10*20*8 dans un lit de béton 250 kg. (limite avec parking supérieur)	ML	15	
Fourniture et pose d'un pavé béton 16*24*14 dans le lit de béton 250kg (devant porte du cimetière)	ML	3	
Fourniture et pose bordures T1 côté talus	ML	100	
F et pose d'un caniveau 200 en béton dans lit de béton 250kg	ML	9	
F et pose d'un tuyau PVC Ø160 pour rejet dans pré	ML	12	
F et pose d'une rigole en tôle acier brut	ML	9	PM
ELARGISSEMENT DU TROTTOIR 8, rue des Vosges suite à démolition d'un bâtiment			

Sciage, décroulage des enrobés existants et évacuation en centre agréé	M2	35	
Préparation de toute surface en concassé 0/20 (y compris compactage)	M2	35	
Fourniture et pose d'enrobés manuels dosés à 130kg/m2	M2	35	

TOTAL H.T.	
TVA 20%	
TOTAL TTC	

Pour un rendez-vous sur place merci de contacter M. VOINSON au 03 89 38 61 65.

Date limite de retour : Jeudi 15 mars.2018 à 12H00

Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.

Le Maire,
Jean-Marie MICHEL